

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia szkoleniowe dla bezrobotnych - II etap Budowa wewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 401/351/5	Rozebranie stropów, z pustaków typu DMS i DZ - DZ 3		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,6*1,55	2,480000	
		RAZEM:	2,480000	m2
				2,480
2	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,6*1,55	2,480000	
		RAZEM:	2,480000	m2
				2,480
3	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2·m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	parter	1,0*2,1+0,9*2,1	3,990000	
		RAZEM:	3,990000	m2
				3,990
4	KNR 401/348/4	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/4 cegły - z luksferów		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(2,8+1,2)*2,9-1,0*2,1	9,500000	
		RAZEM:	9,500000	m2
				9,500
5	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
	parter	1,4*2,9-1,0*2,0	2,060000	
		RAZEM:	2,060000	m2
				2,060
6	KNR 401/349/4	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej - słupa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,52*0,4*2,9	0,603200	
		RAZEM:	0,603200	m3
				0,603
7	KNR 929/212/4	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, okładzina pojedyncza		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4*2,4	9,600000	
		RAZEM:	9,600000	m2
				9,600
8	KNR 929/214/3	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, rozstaw profili do 50 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4*2,4	9,600000	
		RAZEM:	9,600000	m2
				9,600
9	KNR 929/201/1	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek, przy powierzchni demontażu do 5 m2, okładzina pojedyncza		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*2,1	2,100000	
		RAZEM:	2,100000	m2
				2,100
10	KNR 929/203/1	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni demontażu do 5 m2, rozstaw słupków do 50 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*2,1	2,100000	
		RAZEM:	2,100000	m2
				2,100

Zmiana sposobu użytkowania
pomieszczeń piwnicznych na
pomieszczenia szkoleniowe dla
bezrobotnych - II etap Budowa
wewnętrznej p...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
	piwnica	1,1*2,1*0,24	0,554400	
		RAZEM:	0,554400	m3
				0,554
12	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,55*1,83*0,2	0,567300	
		RAZEM:	0,567300	m3
				0,567
13	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,55*1,83*0,1	0,283650	
		RAZEM:	0,283650	m3
				0,284
14	KNR 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpł
				1,000
15	KNR 402/506/5	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi-40-50 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	parter	2*1,0	2,000000	
	piwnica	2*5,0	10,000000	
		RAZEM:	12,000000	m
				12,000
16	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek - wentylatora		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
				1,000
17	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,0*4,0	16,000000	
		RAZEM:	16,000000	m2
				16,000
2	Element	Roboty budowlane		
18	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - chudy beton		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,55*1,83*0,1	0,283650	
		RAZEM:	0,283650	m3
				0,284
19	TZKNBK 7/105/2	Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pozioma, na sucho (poz 49)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,55*1,83*1,1	3,120150	
		RAZEM:	3,120150	m2
				3,120
20	KNR 202/205/1 (1)	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,55*1,83*0,25	0,709125	
		RAZEM:	0,709125	m3
				0,709
21	KNR 202/290/1 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-14 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		38,18/1000	0,038180	
		RAZEM:	0,038180	t
				0,038
22	KNR 401/201/6	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyty stropowe i dachowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,55*2,3	3,565000	
		RAZEM:	3,565000	m2
				3,565

Zmiana sposobu użytkowania
pomieszczeń piwnicznych na
pomieszczenia szkoleniowe dla
bezrobotnych - II etap Budowa
wewnętrznej p...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 401/201/1	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, stemplowania w wysokości do 4-m deskowań konstrukcji		
	Wyliczenie ilości robót:	1,55*2,3	3,565000	
		RAZEM:	3,565000	m2
24	KNR 205/208/5	Konstrukcje podparć zawieszni i osłon, masa do 250-kg - HEB 120		
	Wyliczenie ilości robót:	1,9*50,7/1000	0,096330	
		RAZEM:	0,096330	t
25	KNR 202/212/11	Stropy typu DZ, wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych		
	Wyliczenie ilości robót:	1,6*0,2*0,25+1,65*0,3*0,25	0,203750	
		RAZEM:	0,203750	m3
26	KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7-mm		
	Wyliczenie ilości robót:	1,92/1000	0,001920	
		RAZEM:	0,001920	t
27	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14-mm		
	Wyliczenie ilości robót:	(19,54+9,1)/1000	0,028640	
		RAZEM:	0,028640	t
28	KNR 216/101/6 (2)	Izolacja wełną mineralną luzem, pod siatką drucianą - rurociągi, izolacja grubości 50-60-mm, rurociąg ponad Fi-194-mm, siatka pleciona - belki stalowej		
	Wyliczenie ilości robót:	0,12*2*1,55	0,372000	
		RAZEM:	0,372000	m2
29	KNR 14/2011/4 (2)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów dwuwarstwowa, typ 50- - belki HEB 120		
	Wyliczenie ilości robót:	(0,12*2+0,16)*1,55	0,620000	
		RAZEM:	0,620000	m2
30	KNR 401/716/1 (2)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2		
	Wyliczenie ilości robót:	(4+1,55)*2*2,58	28,638000	
	piwnica		28,638000	m2
		RAZEM:	28,638000	m2
31	KNR 402/501/3 (2)	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych, Dn-40-50-mm		
	Wyliczenie ilości robót:	4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	miejsce
32	KNR 14/2012/1	Oklładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany		
	Wyliczenie ilości robót:			
	piwnica	2,1*1,55	3,255000	
		RAZEM:	3,255000	m2
33	KNR 14/2011/2 (2)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 75-101 - rur		
	Wyliczenie ilości robót:			
	piwnica	(0,2+0,3)*1,55	0,775000	
		RAZEM:	0,775000	m2
34	TZKNBK 7/105/2	Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pozioma, na sucho (poz 49)		
	Wyliczenie ilości robót:	1,5*1,6	2,400000	
		RAZEM:	2,400000	m2

Zmiana sposobu użytkowania
pomieszczeń piwnicznych na
pomieszczenia szkoleniowe dla
bezrobotnych - II etap Budowa
wewnętrznej p...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
35	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarłe na ostro Wyliczenie ilości robót: 1,5*1,6 2,400000 2,4*1,5+1,0*0,4+0,9*0,25*2 4,450000 RAZEM: 6,850000	m2	6,850
36	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm Wyliczenie ilości robót: 1,5*1,6 2,400000 RAZEM: 2,400000	m2	2,400
37	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm Wyliczenie ilości robót: 2,4*1,5+1,0*0,4+0,9*0,25*2 4,450000 RAZEM: 4,450000	m2	4,450
38	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową Wyliczenie ilości robót: 1,5*1,6 2,400000 2,4*1,5+1,0*0,4+0,9*0,25*2 4,450000 RAZEM: 6,850000	m2	6,850
39	NNRNKB 202/2806/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" Wyliczenie ilości robót: 2,4*1,5+1,0*0,4+0,9*0,25*2 4,450000 RAZEM: 4,450000	m2	4,450
40	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłozę z tynku Wyliczenie ilości robót: (4,0+1,55)*2,58-2*0,9*2,0-1,0*2,0 8,719000 RAZEM: 8,719000	m2	8,719
41	KNR 202/2009/7	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2-mm tynków ścian Wyliczenie ilości robót: (4,0+1,55)*2,58-2*0,9*2,0-1,0*2,0 8,719000 RAZEM: 8,719000	m2	8,719
42	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłozę gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne Wyliczenie ilości robót: (4,0+1,55)*2,58-2*0,9*2,0-1,0*2,0 8,719000 RAZEM: 8,719000	m2	8,719
43	KNR 202/1505/4	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłozę gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie Wyliczenie ilości robót: (4,0+1,55)*2,58-2*0,9*2,0-1,0*2,0 8,719000 RAZEM: 8,719000	m2	8,719
44	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłozę z tynku Wyliczenie ilości robót: 2,4*1,55 3,720000 RAZEM: 3,720000	m2	3,720
45	KNR 202/2009/8	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2-mm tynków stropów Wyliczenie ilości robót: 2,4*1,55 3,720000 RAZEM: 3,720000	m2	3,720

Zmiana sposobu użytkowania
pomieszczeń piwnicznych na
pomieszczenia szkoleniowe dla
bezrobotnych - II etap Budowa
wewnętrznej p...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufitów Wyliczenie ilości robót: 2,4*1,55 RAZEM: 3,720000	m2	3,720
47	KNR 202/1505/4	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie - sufitów Wyliczenie ilości robót: 2,4*1,55 RAZEM: 3,720000	m2	3,720
48	KNNR 7/503/8	Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - p-poż. Wyliczenie ilości robót: 1,1*2,1 RAZEM: 2,310000	m2	2,310
K.1 Piętro				
49	KNR 205/201/10	Estakady stalowe - pomosty - analog Wyliczenie ilości robót: 277,5/1000 RAZEM: 0,277500	t	0,278
50	KNR 202/216/1 (1)	Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8 cm, transport betonu taczkami, japonkami - gr. 12 cm Wyliczenie ilości robót: 1,74*2,48 RAZEM: 4,315200	m2	4,315
51	KNR 202/216/5 (1)	Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości płyty transport betonu taczkami, japonkami - o 4 cm Wyliczenie ilości robót: 1,74*2,48 RAZEM: 4,315200	m2	4,315
52	KNR 202/290/4 (2)	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm Wyliczenie ilości robót: 32,5/1000 RAZEM: 0,032500	t	0,033
53	KNR 216/304/1 (1)	Izolacja płytami z wełny mineralnej, powierzchnie płaskie, 1 warstwa, izolacja grubości do 100 mm, płyta półtwarda 80, 100 - sufitu podwieszonego pod pomostem Wyliczenie ilości robót: 1,74*2,48+0,12*2*1,5 RAZEM: 4,675200	m2	4,675
54	KNR 216/101/1 (2)	Izolacja wełną mineralną luzem, pod siatką drucianą - rurociągi, izolacja grubości do 40 mm, rurociąg do Fi 194 mm, siatka pleciona - belki HEB 120 Wyliczenie ilości robót: 3*1,5*0,12 RAZEM: 0,540000	m2	0,540
55	KNR 14/2011/8 (2)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 75-101 - czoła pomostu, wystającej belki Wyliczenie ilości robót: (1,6+4,0+1,5)*0,34+0,16*1,5*2 RAZEM: 2,894000	m2	2,894
56	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko Wyliczenie ilości robót: 1,74*2,48 RAZEM: 4,315200	m2	4,315

Zmiana sposobu użytkowania
pomieszczeń piwnicznych na
pomieszczenia szkoleniowe dla
bezrobotnych - II etap Budowa
wewnętrznej p...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
57	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm - pomostu Wyliczenie ilości robót: 1,74*2,48 RAZEM: 4,315200	m2	4,315
58	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową Wyliczenie ilości robót: 1,74*2,48 RAZEM: 4,315200	m2	4,315
59	NNRNKB 202/2806/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" Wyliczenie ilości robót: pomost 1,76*2,5 4,400000 część istniejąca 1,76*(0,8+0,2)*0,5 0,880000 RAZEM: 5,280000	m2	5,280
60	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm Wyliczenie ilości robót: 1,76*2,5 RAZEM: 4,400000	m2	4,400
61	KSNR 2/1201/1	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe Wyliczenie ilości robót: 1,1*2,8 RAZEM: 3,080000	m	3,080
62	DC 21/703/3 (1)	Ochrona naroży okiennych i drzwiowych wypukłym kątownikiem metalowym Wyliczenie ilości robót: 2*5,35+1,5+1,6 RAZEM: 13,800000	m	13,800
63	KNNR 7/503/8	Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe Wyliczenie ilości robót: 1,0*2,1 RAZEM: 2,100000	m2	2,100
64	KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) Wyliczenie ilości robót: 0,2*2,9*3+0,3*(3,2+4,0) RAZEM: 3,900000	m2	3,900
65	NNRNKB 202/2806/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" Wyliczenie ilości robót: 4,0*4,0-1,5*1,6 RAZEM: 13,600000	m2	13,600
66	KNR 401/323/3 (1)	Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły - po wentylatorze Wyliczenie ilości robót: 1 RAZEM: 1,000000	szt	1,000
67	KNR 401/309/3 (1)	Wykonanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, w ścianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, przewody 1x1 cegły - Z-ka pod wentylator Wyliczenie ilości robót: 1,0 RAZEM: 1,000000	m	1,000

Zmiana sposobu użytkowania
pomieszczeń piwnicznych na
pomieszczenia szkoleniowe dla
bezrobotnych - II etap Budowa
wewnętrznej p...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
68	KNNR 5/410/2	Wentylator ścienny - kompletny montaż wraz z wykuciem i obróbką otworów w ścianie oraz podłączeniem		
	Wyliczenie ilości robót:	1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,000
69	KNR 217/116/4	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II - udział kształtek do 35%, Fi do 280 mm - nawiew R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:	2*3,14*0,14*2,5	2,198000	
		RAZEM:	2,198000	m2 2,198
70	KNR 217/138/1 (1)	Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800 mm, typ A R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:	2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt 2,000
71	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku		
	Wyliczenie ilości robót:	(4,0-1,6+4,0)*5,35+(2,5+2,0)*2,43+2,2*3,0 -1,0*2,1*2-1,0*1,4*4	41,975000	
		RAZEM:	41,975000	m2 41,975
72	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóż gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:	(4,0-1,6+4,0)*5,35+(2,5+2,0)*2,43+2,2*3,0 -1,0*2,1*2-1,0*1,4*4	41,975000	
		RAZEM:	41,975000	m2 41,975
73	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóża z tynku		
	Wyliczenie ilości robót:	4,0*4,0	16,000000	
		RAZEM:	16,000000	m2 16,000
74	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóż gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufitów		
	Wyliczenie ilości robót:	4,0*4,0	16,000000	
		RAZEM:	16,000000	m2 16,000
75	Kalkulacja indywidualna	Montaż dźwigu platformowego kompletnego		
	Wyliczenie ilości robót:	1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1,000
3	Element	Instalacja elektryczna		
76	Kalkulacja indywidualna	Tablice rozdzielcze		
	Wyliczenie ilości robót:	1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1,000
77	Kalkulacja indywidualna	Zasilanie windy		
	Wyliczenie ilości robót:	1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1,000

Zmiana sposobu użytkowania
pomieszczeń piwnicznych na
pomieszczenia szkoleniowe dla
bezrobotnych - II etap Budowa
wewnętrznej p...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
78	Kalkulacja indywidualna	Instalacja ochrony od porażeń elektrycznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl
				1,000
79	Kalkulacja indywidualna	Punkty świetlne wewnętrzne kompletne LED		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	kpl
				3,000

Zmiana sposobu użytkowania
pomieszczeń piwnicznych na
pomieszczenia szkoleniowe dla
bezrobotnych - II etap Budowa
wewnętrznej p...